Elemento	Pos	Ø	Diâm.	Q.	Forma (cm)	Reta (cm)	Total (cm)	Comp. (m)	Total (m)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
Pórtico 1	1	ø	12,5	2	1115		1115	22,30	44,6	31,9	
	2	ø	12,5	2	825	15	840	16,80	33,6	24,0	
	3	ø	12,5	2	1015		1015	20,30	40,6	29,0	
	4	ø	10	2	1015		1015	20,30	40,6	12,5	
	5	ø	10	2	1025		1025	20,50	41,0	12,6	
	6	ø	10	2	805	20	825	16,50	33,0	10,4	
	7	ø	25	108			120	12960			20,3
							Total+10%		104,3		22,3
Pórtico 2	8	ø	12,5	2	480		480	960	9,4		
	9	ø	12,5	2	470	15	485	970	9,5		
	10	ø	12,5	2	415	15	430	860	8,4		
	11	ø	10	4	723		785	3140	19,7		
	12	ø	10	4	663	12	675	2700	17,0		
	13	ø	25	54			120	6480			10,2
							Total+10%		70,4		11,2
Pórtico 3	14	ø	12,5	2	540	15	555	1665	16,3		
	15	ø	12,5	2	430		445	890	8,7		
	16	ø	12,5	2	900	15	930	2790	27,4		
	17	ø	25	36			120	4560			7,2
							Total+10%		57,6		7,9
Pórtico 4	18	ø	10	2	280	12	304	912	5,7		
	19	ø	10	3	280	12	304	912	5,7		
	20	ø	25	12			120	1440			2,3
							Total+10%		12,5		2,5
Pórtico 5	21	ø	10	2	400	13	426	852	5,4		
	22	ø	10	2	400	12	424	848	5,3		
	23	ø	25	17			120	2040			3,2
							Total+10%		11,8		5,5
Pórtico 6	24	ø	12,5	2	505	15	535	1605	15,7		
	25	ø	8	2	505	10	525	1050	4,1		
	26	ø	25	21			120	2520			4,0
							Total+10%		21,8		4,4
Pórtico 7	27	ø	12,5	2	1065		1065	2130	11,4		
	28	ø	12,5	2	995	15	1010	2020	10,8		
	29	ø	12,5	2	1025		1025	2050	12,9		
	30	ø	12,5	2	1015		1015	2030	12,7		
	31	ø	10	2	1015		1015	2030	12,5		
	32	ø	10	2	588	12	612	1224	7,5		
	33	ø	25	99			120	11880			18,7
							Total+10%		136,7		20,6
Pórtico 8	34	ø	12,5	2	350	15	365	1158	11,4		
	35	ø	12,5	2	350	15	380	1140	11,2		
	36	ø	25	14			120	1680			2,9
							Total+10%		24,9		2,9
Pórtico 9	37	ø	12,5	2	789	26	815	2445	24,0		
	38	ø	12,5	2	620	15	665	1995	12,5		
	39	ø	10	4	793	12	805	3220	20,2		
	40	ø	10	4	643	12	655	2620	16,5		
	41	ø	25	53			120	6360			10,0
							Total+10%		73,5		11,0
Pórtico 10	42	ø	12,5	2	620	19	657	1989	19,5		
	43	ø	12,5	2	620	30	665	1995	12,5		
	44	ø	10	2	620	24	668	1336	8,1		
	45	ø	25	19			120	2280			3,6
	46	ø	6,3	8			123	984			2,4
							Total+10%		46,8		4,0
Pórtico 11	47	ø	12,5	2	465	15	480	960	9,5		
	48	ø	10	2	445	12	469	938	5,9		
	49	ø	25	19			120	2280			3,6
							Total+10%		16,7		4,0
			0,0				0,0		94,3		
			46,3				2,7		0,0		
			0,0				4,5		0,0		
			198,7				346,1		0,0		
			572,0				Total:		94,3		

Referência	Data	Descrição	Aceite

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ

AVENIDA LUIZ BERTOLI – 44 – TAIÓ – SC – FONE: 047-3562 0526

CNPJ: 82.765.485/0001-02

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA UNIDADE DE SAÚDE A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO PADRE EDUARDO

OBRA E LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO		CONF.
MARCOS PADILHA		
CREA/SC		ART/OC. Nº
INDICADAS		
ESCALA		PRANCHA

DETALHAMENTO DAS VIGAS 1º LAJE

PORTICOS 01 A 11

ESTR. 07/13

ALEXSI SCHMITZKE

ENG CIVIL-CREA/SC 032511-9

DESENHADO POR PEDCETO